



Comune di Montepaone
Provincia di Catanzaro

Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)

“Sistemi Turistici locali e Distretti Turistici Locali”

“Il Golfo che Unisce”

Recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro all'aperto.

PROGETTO PRELIMINARE

Spazio per visti

Tipo elaborato:

- Calcolo sommario di spesa.

Committente: Comune di Montepaone

Il Progettista: Geom. Francesco Ficchi

Il R.U.P.: Geom. Francesco Ficchi

Data:

Scala:

Tavola

1.7

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

Oggetto dei lavori: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT E REALIZZAZIONE DI UN TEATRO ALL'APERTO

Località: Montepaone Lido (Cz)

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
TRATTO N.1	€ 122.091,81
NP1 Fornitura e posa in opera grigliato erboso per la realizzazione dei percorsi veicolari	
NP3 Fornitura e posa in opera di lastre di pietra naturale a spacco di cava (tipo pietra serena)	
NP5 Fornitura e posa in opera di palo per pubblica illuminazione compreso di palo (tipo palo rigato 1409 Ø 100 mm) e corpo illuminante (tipo Disano 1504 clima)	
NP6 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante incassato con le seguenti caratteristiche	
NP7 Realizzazione fioriera con sedute	
PR.C.00220.020.b TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm	
PR.E.00110.010.a SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico	
PR.E.00740.040.a Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ... ottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm	
PR.E.00780.010.a ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER PAVIMENTAZIONI Zincorete per posa di massi di sottofondo	
PR.E.01320.050.g Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelt ... te in opera su un letto di malta bastarda, prev Travertino	
PR.E.02230.010.a Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo " ... iatto di colore rosato o fiammato colore rosato o fiammato	
PR.E.02250.010.a Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100	

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
PR.L.00240.160.a CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 63	
PR.L.00240.160.c CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 90	
PR.R.00120.040.a Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per ... , in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei	
PR.R.00120.040.a Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per ... , in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei	
PR.U.00130.050.a TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12.5 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	
PR.U.00130.050.b TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	
PR.U.00240.080.d TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m DN 200	
PR.U.00240.080.e TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m DN 250	
PR.U.00240.080.f TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m DN 315	
PR.U.00420.010.c POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 40x40x40 cm	
PR.U.00420.190.a FORNITURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE ... e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	
PR.U.00520.150.a Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	
PR.U.01050.010.a Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, con l'onere delle per ciascun mc	
TRATTO N.2	€ 244.564,56
NP1 Fornitura e posa in opera grigliato erboso per la realizzazione dei percorsi veicolari	
NP2 Fornitura e posa in opera grigliato erboso per la realizzazione degli stalli dei parcheggi	

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
NP3 Fornitura e posa in opera di lastre di pietra naturale a spacco di cava (tipo pietra serena)	
NP5 Fornitura e posa in opera di palo per pubblica illuminazione compreso di palo (tipo palo rigato 1409 Ø 100 mm) e corpo illuminante (tipo Disano 1504 clima)	
NP6 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante incassato con le seguenti caratteristiche	
NP7 Realizzazione fioriera con sedute	
NP8 Realizzazione pozzo per irrigazione	
PR.C.00220.020.b TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm	
PR.E.00110.010.a SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico	
PR.E.00110.030.a SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (argilla, sabbia, g ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ²)	
PR.E.00740.040.a Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ... ottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm	
PR.E.00780.010.a ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER PAVIMENTAZIONI Zincorete per posa di massi di sottofondo	
PR.E.01320.050.g Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelt ... te in opera su un letto di malta bastarda, prev Travertino	
PR.E.02230.010.a Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo " ... iatto di colore rosato o fiammato colore rosato o fiammato	
PR.E.02250.010.a Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... ,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100	
PR.L.00240.160.a CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 63	
PR.L.00240.160.c CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 90	

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
PR.R.00120.040.a Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per ... , in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei	
PR.R.00120.040.a Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per ... , in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei	
PR.U.00130.050.a TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12.5 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	
PR.U.00130.050.b TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	
PR.U.00240.080.b TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m DN 125	
PR.U.00240.080.c TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m DN 160	
PR.U.00240.080.d TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m DN 200	
PR.U.00240.080.e TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m DN 250	
PR.U.00240.080.f TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m DN 315	
PR.U.00420.010.c POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 40x40x40 cm	
PR.U.00420.010.c POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 40x40x40 cm	
PR.U.00420.190.a FORNITURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE ... e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	
PR.U.00520.150.a Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	
PR.U.00530.110.a LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO E ONDULATO Lamiera in acciaio ... qualità Fe 34, incluso bulloneria ed organi di giunzione.	
PR.U.00540.140.g Barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno BARRIERA PEDONALE AD ELEMENTI VERTICALI - INTERASSE ML. 2,00	

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
PR.U.00930.010.a Gabbione a scatola Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento	
PR.U.00930.010.b Gabbione a scatola Per gabbioni di altezza 0,50 m compreso il riempimento maglia 8x10 e filo di diametro 2,7 mm	
PR.U.01050.010.a Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, con l'onere delle per ciascun mc	
TRATTO N.3	€ 303.876,49
NP1 Fornitura e posa in opera grigliato erboso per la realizzazione dei percorsi veicolari	
NP2 Fornitura e posa in opera grigliato erboso per la realizzazione degli stalli dei parcheggi	
NP3 Fornitura e posa in opera di lastre di pietra naturale a spacco di cava (tipo pietra serena)	
NP4 Rivestimento posti a sedere teatro (gradonature)	
NP5 Fornitura e posa in opera di palo per pubblica illuminazione compreso di palo (tipo palo rigato 1409 Ø 100 mm) e corpo illuminante (tipo Disano 1504 clima)	
NP6 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante incassato con le seguenti caratteristiche	
NP7 Realizzazione fioriera con sedute	
PR.C.00220.020.b TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm	
PR.E.00110.010.a SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico	
PR.E.00110.030.a SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (argilla, sabbia, g ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ²)	
PR.E.00740.040.a Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ... ottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm	
PR.E.00780.010.a ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER PAVIMENTAZIONI Zincorete per posa di massi di sottofondo	

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
<p>PR.E.01320.050.g</p> <p>Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelt ... te in opera su un letto di malta bastarda, prev Travertino</p>	
<p>PR.E.02230.010.a</p> <p>Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo " ... iatto di colore rosato o fiammato colore rosato o fiammato</p>	
<p>PR.E.02250.010.a</p> <p>Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100</p>	
<p>PR.L.00240.160.a</p> <p>CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 63</p>	
<p>PR.L.00240.160.c</p> <p>CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 90</p>	
<p>PR.L.00520.040.a</p> <p>POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm</p>	
<p>PR.R.00120.040.a</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per ... , in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei</p>	
<p>PR.R.00320.010.d</p> <p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 300 kg/m²</p>	
<p>PR.R.00340.010.a</p> <p>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... sarmo, ope per opere di fondazione per opere di fondazione</p>	
<p>PR.R.00340.010.b</p> <p>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... sarmo, ope per opere in elevazione per opere in elevazione</p>	
<p>PR.R.00350.010.a</p> <p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... a regola d'arte, compreso o Acciaio in barre per armature</p>	
<p>PR.U.00130.050.b</p> <p>TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm</p>	
<p>PR.U.00240.080.b</p> <p>TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 125</p>	
<p>PR.U.00240.080.c</p> <p>TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 160</p>	

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
PR.U.00240.080.d TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 200	
PR.U.00240.080.e TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 250	
PR.U.00240.080.f TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 315	
PR.U.00420.010.c POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 40x40x40 cm	
PR.U.00520.150.a Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	
PR.U.00520.180.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... OMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE PER STRATI DI COLLEGAMENTO	
PR.U.00520.190.c Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA CON RICICLATO	
PR.U.00530.110.a LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO E ONDULATO Lamiera in acciaio ... qualità Fe 34, incluso bulloneria ed organi di giunzione.	
PR.U.00540.140.g Barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno BARRIERA PEDONALE AD ELEMENTI VERTICALI - INTERASSE ML. 2,00	
PR.U.00930.010.a Gabbione a scatola Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento	
PR.U.00930.010.b Gabbione a scatola Per gabbioni di altezza 0,50 m compreso il riempimento maglia 8x10 e filo di diametro 2,7 mm	
TRATTO N.4	€ 23.723,67
NP1 Fornitura e posa in opera grigliato erboso per la realizzazione dei percorsi veicolari	
NP2 Fornitura e posa in opera grigliato erboso per la realizzazione degli stalli dei parcheggi	
NP5 Fornitura e posa in opera di palo per pubblica illuminazione compreso di palo (tipo palo rigato 1409 Ø 100 mm) e corpo illuminante (tipo Disano 1504 clima)	

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
PR.C.00220.020.b TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm	
PR.E.00110.010.a SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico	
PR.E.00740.040.a Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ... ottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm	
PR.E.02250.010.a Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... ,8 per curva a 90°; Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100	
PR.L.00240.160.a CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 63	
PR.L.00240.160.c CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 90	
PR.L.00520.040.a POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm	
PR.R.00120.040.a Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per ... , in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei	
PR.U.00130.050.a TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12.5 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	
PR.U.00130.050.b TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	
PR.U.00240.080.b TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 125	
PR.U.00240.080.c TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 160	
PR.U.00420.010.c POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 40x40x40 cm	
TRATTO N.5	€ 57.797,62
NP1 Fornitura e posa in opera grigliato erboso per la realizzazione dei percorsi veicolari	
NP3 Fornitura e posa in opera di lastre di pietra naturale a spacco di cava (tipo pietra serena)	

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
NP5 Fornitura e posa in opera di palo per pubblica illuminazione compreso di palo (tipo palo rigato 1409 Ø 100 mm) e corpo illuminante (tipo Disano 1504 clima)	
NP6 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante incassato con le seguenti caratteristiche	
NP7 Realizzazione fioriera con sedute	
NP8 Realizzazione pozzo per irrigazione	
PR.E.00110.010.a SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico	
PR.E.00740.040.a Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ... ottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm	
PR.E.01320.050.g Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelt ... te in opera su un letto di malta bastarda, prev Travertino	
PR.E.02230.010.a Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo " ... iatto di colore rosato o fiammato colore rosato o fiammato	
PR.E.02250.010.a Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... 8 per curva a 90°; Cordone prefabbricato da cm 8, 10x25x100	
PR.R.00120.040.a Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per ... , in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei	
PR.U.00130.050.b TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	
PR.U.00240.080.c TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 160	
PR.U.00420.010.c POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 40x40x40 cm	
TRATTO N.6	€ 142.260,65
NP1 Fornitura e posa in opera grigliato erboso per la realizzazione dei percorsi veicolari	
NP2 Fornitura e posa in opera grigliato erboso per la realizzazione degli stalli dei parcheggi	

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
NP3 Fornitura e posa in opera di lastre di pietra naturale a spacco di cava (tipo pietra serena)	
NP5 Fornitura e posa in opera di palo per pubblica illuminazione compreso di palo (tipo palo rigato 1409 Ø 100 mm) e corpo illuminante (tipo Disano 1504 clima)	
NP6 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante incassato con le seguenti caratteristiche	
NP7 Realizzazione fioriera con sedute	
PR.C.00220.020.b TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm	
PR.E.00110.010.a SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico	
PR.E.00740.040.a Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ... ottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm	
PR.E.01320.050.g Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelt ... te in opera su un letto di malta bastarda, prev Travertino	
PR.E.02220.030.b Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, ... dard altri colori finitura superiore standard altri colori	
PR.E.02230.010.a Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo " ... iatto di colore rosato o fiammato colore rosato o fiammato	
PR.E.02250.010.a Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... 8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100	
PR.L.00240.160.a CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 63	
PR.L.00240.160.c CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 90	
PR.R.00120.040.a Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per ... , in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei	
PR.U.00130.050.a TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12.5 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	

Articolo e descrizione	Costo dei lavori
PR.U.00130.050.b TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	
PR.U.00240.080.b TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 125	
PR.U.00240.080.c TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 160	
PR.U.00240.080.d TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 200	
PR.U.00240.080.e TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m DN 250	
PR.U.00420.010.c POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 40x40x40 cm	
PR.U.00420.190.a FORNITURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE ... e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	
PR.L.01310.010.a OROLOGIO PILOTA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZ ... ologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato	
PR.L.02180.020.c ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 55 1000 x 800 x 300 mm	
TRATTO N.7	€ 9.925,06
PR.E.00110.020.a Scavo di splateamento	
PR.U.00520.150.a Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	
TRATTO N.8	€ 9.925,06
PR.E.00110.020.a Scavo di splateamento	
PR.U.00520.150.a Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni	Importi
TRATTO N.1	€ 118.741,69
TRATTO N.2	€ 241.264,95
TRATTO N.3	€ 300.576,10
TRATTO N.4	€ 20.423,67
TRATTO N.5	€ 54.497,62
TRATTO N.6	€ 138.960,65
TRATTO N.7	€ 9.925,06
TRATTO N.8	€ 9.925,06
Totale progetto	€ 894.314,80

Il Progettista:

Geom. Francesco Ficchi