


COMUNE DI MONTEPAONE

Provincia di Catanzaro

LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO AGIBILITA' SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEPAONE LIDO



Spazio per visti

COMPUTO METRICO

Tav.

E2

Scala

Committente

COMUNE DI MONTEPAONE

Il Tecnico

Arch. Francesco La Valle

Il Tecnico

Arch. Saverio Francesco Tuccio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 PR.S.00230.0 10.a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... di facciata. montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali					1 '170,00		
	SOMMANO mq					1 '170,00	1,89	2 '211,30
2 PR.S.00240.0 10.a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutat ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale). montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	4,00	200,00			800,00		
	SOMMANO mq					800,00	6,33	5 '064,00
3 PR.S.00250.0 10.a	Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fer ... atura pari ad un anno circa. approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					12,00		
	SOMMANO m					12,00	17,10	205,20
4 PR.E.00110.0 10.a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico					4 '100,00		
	SOMMANO mq					4 '100,00	1,04	4 '264,00
5 PR.E.00110.0 30.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... a: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m²)	4100,00			0,300	1 '230,00		
	SOMMANO mc					1 '230,00	6,54	8 '044,20
6 PR.U.00520.0 10.c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... a regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 sede stradale	2300,00			0,200	460,00		
	A R I P O R T A R E					460,00		19 '788,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					460,00		19'788,70
	SOMMANO mc					460,00	33,14	15'244,40
7 PR.R.00320.0 10.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m ² sede stradale	2300,00			0,100	230,00		
	SOMMANO mc					230,00	108,55	24'966,50
8 PR.R.00350.0 20.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, sede stradale	2300,00			3,940	9'062,00		
	SOMMANO kg					9'062,00	2,40	21'748,80
9 PR.U.00530.0 20.a	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: m Cordone prefabbricato da cm 8, 10x25x100 (lung.=570+21+17+165+34)		807,00			807,00		
	SOMMANO m					807,00	19,90	16'059,30
10 PR.E.00310.0 10.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ² massetto marciapiede	140,00			0,100	14,00		
	SOMMANO mc					14,00	93,52	1'309,28
11 PR.R.00350.0 20.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, marciapiedi	140,00			2,940	411,60		
	SOMMANO kg					411,60	2,40	987,84
12 PR.E.13110.0 20.a	Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m ² , avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in ... ene, con peso di circa 250 g/m ² , avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del marciapiedi					140,00		
	A R I P O R T A R E					140,00		100'104,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					140,00		100'104,82
	SOMMANO mq					140,00	1,40	196,00
13 PR.U.00710.0 20.b	stesa e modellazione terreno vegetale compresa la fornitura aree a verde	1550,00			0,200	310,00		
	SOMMANO mc					310,00	29,04	9'002,40
14 PR.U.00710.1 50.b	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... di seme al m ² , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per superfici da 1.000÷2.000 m ² aree a verde					1'550,00		
	SOMMANO mq					1'550,00	1,90	2'945,00
15 PR.E.00120.0 10.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... a: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) impianto gpl - base bombolone impianto gpl - base rete metallica rete distribuzione	21,00 42,00 60,00			1,800 0,300 0,800	37,80 5,04 19,20		
	SOMMANO mc					62,04	8,54	529,82
16 PR.U.00520.0 10.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... te: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 sottofondo bombolone		7,00	2,000	0,400	5,60		
	SOMMANO mc					5,60	8,00	44,80
17 PR.E.00310.0 10.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m ² base appoggio bombolone		6,50	1,500	0,150	1,46		
	SOMMANO mc					1,46	102,08	149,04
18 PR.R.00350.0 20.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, base appoggio bombolone		6,50	1,500	3,940	38,42		
	SOMMANO kg					38,42	2,40	92,21
	A R I P O R T A R E							113'064,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113 '064,09
19 PR.E.00310.0 10.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m ² fondazione rete recinzione	42,00		0,400	0,300	5,04		
	SOMMANO mc					5,04	95,76	482,63
20 PR.E.01910.0 80.a	Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di ce ... e, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti Pannello in rete metallica e telaio in ferro recinzione bombolone	42,00		2,500	1,500	157,50		
	SOMMANO kg					157,50	6,05	952,88
21 PR.U.00410.0 10.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina rinfianco rete distribuzione		60,00	0,400	0,300	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	25,82	185,90
22 PR.U.00320.0 10.t	TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE 80 per condotte gas, forniti e posti in opera, colore nero con riga gialla coestrusa conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, ogni metro segnato ... fianco in materiale idoneo. SERIE S 5 SDR 11 equivalente a 16 bar Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm rete distribuzione gas		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	150,93	9 '055,80
23 PR.R.00120.0 80.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali im ... iegiati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere. rinterro bombolone	21,00			1,800	37,80		
	SOMMANO mc					37,80	6,16	232,85
24 PR.C.01100.0 20.d	Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli s ... a e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1" linea gas		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	19,60	156,80
	A R I P O R T A R E							124 '130,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124 ' 130,95
25 PR.M.00510. 060.e	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d' ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560 impianto gas					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3 ' 242,73	3 ' 242,73
26 PR.E.00310.0 10.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ² sottofondazione scala ingresso spogliatoio scala ingresso spogliatoio lato c. term scale ingresso centrale termica scale ingresso cucina scale ingresso mensa scale ingresso principale scale ingresso laterale rampa ingresso principale rampa ingresso mensa	2,00				0,75 0,60 0,80 0,85 1,09 1,70 0,46 1,89 1,84 4,47		
	SOMMANO mc					14,45	93,52	1 ' 351,36
27 PR.E.00310.0 10.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m ² fondazioni scala ingresso spogliatoio scala ingresso lato c. term. scale ingresso centrale termica scale ingresso cucine scale ingresso principale scale ingresso laterale scale ingresso mensa rampa ingresso principale rampa ingresso mensa	2,00				1,28 1,01 1,29 1,47 3,39 0,92 1,47 3,30 3,23 8,58		
	SOMMANO mc					25,94	102,08	2 ' 647,96
28 PR.E.00310.0 10.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m ² struttura scala ingresso spogliatoio ingresso lato c. term. ingresso centrale termica ingresso cucina ingresso mensa	2,00				0,81 0,63 0,76 0,95 1,26		
	A R I P O R T A R E					4,41		131 ' 373,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,41		131 '373,00
	ingresso principale		3,20	5,300	0,150	2,54		
	ingresso laterale		1,40	3,300	0,150	0,69		
	rampa ingresso principale		10,10	1,600	0,150	2,42		
			10,30	1,600	0,150	2,47		
	rampa ingresso mensa		11,60	3,700	0,150	6,44		
	SOMMANO mc					18,97	102,08	1 '936,46
29 PR.E.00340.0 10.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature							
	scale	18,47			40,000	738,80		
	rampe	24,02			40,000	960,80		
	SOMMANO kg					1 '699,60	2,07	3 '518,17
30 PR.E.00330.0 10.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione							
	scale							
	ingresso spogliatoio *(lung.=1,80+2*3,00)		7,80		0,200	1,56		
			3,00	1,800	0,150	0,81		
	ingresso lato c. term. *(lung.=2*2,00+2,10)		6,10		0,200	1,22		
			2,00	2,100	0,150	0,63		
	ingresso centrale termica *(lung.=2*2,10+1,20)	2,00	5,40		0,200	2,16		
		2,00	2,10	1,200	0,150	0,76		
	ingresso cucina *(lung.=2*3,00+2,10)		8,10		0,200	1,62		
			2,10	3,000	0,150	0,95		
	ingresso mensa *(lung.=2*3,10+2,70)		8,90		0,200	1,78		
			3,10	2,700	0,150	1,26		
	ingresso principale *(lung.=2*3,20+5,30)		11,70		0,200	2,34		
			3,20	5,300	0,150	2,54		
	ingresso laterale *(lung.=2*1,40+3,30)		6,10		0,200	1,22		
			1,40	3,300	0,150	0,69		
	rampa ingresso principale	2,00	10,30	1,600	0,200	6,59		
		2,00	10,10	1,600	0,200	6,46		
			10,30	1,600	0,150	2,47		
			10,10	1,600	0,150	2,42		
	rampa ingresso mensa	2,00	3,65		0,200	1,46		
			11,40		0,200	2,28		
			11,40	3,650	0,150	6,24		
	SOMMANO mq					47,46	34,29	1 '627,40
31 PR.E.01360.0 10.d	Pavimento in klinker ceramico non gelivo antiscivolo con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm ² , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8,16 mm, ri ... dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.							
	pavimento rampe							
	ingresso principale					24,00		
	ingresso lato mensa					28,00		
	marciapiedi					140,00		
	SOMMANO mq					192,00	50,05	9 '609,60
	A R I P O R T A R E							148 '064,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148 '064,63
32 PR.E.01410.0 50.g	Pedate, zoccolotti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezze ... uccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Travertino scale ingresso spogliatoio	6,00 7,00	1,80 1,80 1,80	0,300 0,160 1,200		3,24 2,02 2,16		
	ingresso lato c. term.	4,00 5,00	2,00 2,00	0,300 0,160		2,40 1,60		
	ingresso centrale termica	8,00 10,00 2,00	1,20 1,20 1,20	0,300 0,160 0,900		2,88 1,92 2,16		
	ingresso cucina	7,00 8,00	2,10 2,10	0,300 0,160		4,41 2,69		
	ingresso mensa	7,00 8,00	2,70 2,70	0,300 0,160		5,67 3,46		
	ingresso principale	9,00 10,00	5,20 5,20	0,300 0,160		14,04 8,32		
	ingresso laterale	3,00 4,00	3,30 3,30	0,300 0,160		2,97 2,11		
			3,30	0,300		0,99		
	SOMMANO mq					70,72	145,00	10 '254,40
33 PR.E.02240.0 20.a	Pavimentazione con piastrelle in gres fine porcellanato non gelive, con resistenza a compressione pari a 27 N/mm ² , durezza superficiale pari a 6 (scala Mohs), finitura superficiale ... i a cemento bianco o colorato compresa imboiatura dei giunti (circa 5 mm), di dimensione e tipo come quella esistente. ingresso principale ingresso laterale		6,50 2,65	3,300 3,300		21,45 8,75		
	SOMMANO mq					30,20	41,80	1 '262,36
34 PR.R.00250.0 10.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici e trasporto fino a discarica autorizzata. pareti					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	4,68	702,00
35 PR.E.01620.0 60.e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento pareti esterne					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	22,17	3 '325,50
36	Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche							
	A R I P O R T A R E							163 '608,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							163'608,89
PR.E.01260.0 50.a	esposti a dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile, traspirante, anticarbonatazione, con incidenza ... e protezione di calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile, traspir pareti esterne in calcestruzzo					330,00		
	SOMMANO mq					330,00	8,65	2'854,50
37 PR.E.02120.0 50.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, compresa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante e idrorepellente con idropittura traspirante e idrorepellente pareti esterne					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	7,28	2'912,00
38 PR.L.00430.0 40.a	Impianto di illuminazione esterna composto da: - Pali in vetroresina interrati conici altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 ... s armato, i collegamenti e tutto quanto necessario a dare l'opera completa e funzionante secondo la normativa vigente. illuminazione esterna					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	800,00	9'600,00
39 PR.E.00260.0 40.e	Realizzazione di pozzo artesiano con: - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni i ... forazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 150-180 pozzo					25,00		
	SOMMANO m					25,00	89,57	2'239,25
40 PR.C.00420.0 10.i	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, ... iametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/13,0/26,0 H = 1,05/0,85/0,52 DN = mm.50 Q = 0,0/13,0/26,0 H = 1,05/0,85/0,52 DN = mm.50					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'400,00	1'400,00
41 PR.C.00710.0 10.e	Impianto per autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'ari ... ici, di impianto elettrico e relativo quadro, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
42 PR.U.00130.0	Impianto di irrigazione composto da: - tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o							
	A R I P O R T A R E							186'114,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186 '114,64
50.g	polivinile atossico, con marchio IIP, di diametro adeguato alle dimensioni dell'im ... i relativi agli allacciamenti alla rete idrica, agli impianti elettrici : irrigazione con irrigatore statico 4,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2 '900,00	2 '900,00
43 PR.U.00710.4 80.b	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, con zolla, altezza fino a 1,00 m: hybiscus syriacus					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	34,26	616,68
44 PR.U.00710.4 80.a	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, con zolla, altezza fino a 1,00 m: cercis siliquastrum					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	53,88	969,84
45 PR.U.00710.4 80.g	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, con zolla, altezza fino a 1,00 m: nerium oleander					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	51,37	924,66
46 PR.U.00710.4 60.c	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, piante con zolla, circonferenza del fusto 16,18 cm: platanus orientalis					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	114,87	918,96
47 PR.L.12100.0 10.a	Impianto di videosorveglianza esterna composto con: - Fornitura e posa in opera di n. 6 telecamere CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV ... I relativo impianto con cavi ed ohni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e funzionante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6 '000,00	6 '000,00
48 PR.E.00120.0 10.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... a: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) rete fognante		200,00	0,500	0,400	40,00		
	SOMMANO mc					40,00	8,54	341,60
	A R I P O R T A R E							198 '786,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198 '786,38
49 PR.U.00240.0 70.b	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m ³ DN 250 rete fognante		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	19,58	3 '916,00
50 PR.U.00420.0 10.c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm rete fognante					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,91	439,10
51 PR.U.00420.1 80.a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione rete fognante	10,00			9,000	90,00		
	SOMMANO kg					90,00	2,72	244,80
52 PR.E.00140.0 10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo		200,00	0,500	0,350	35,00		
	SOMMANO mc					35,00	10,46	366,10
53 PR.E.00120.0 10.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... a: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) acque bianche		290,00	0,500	0,400	58,00		
	SOMMANO mc					58,00	8,54	495,32
54 PR.U.00240.0 70.c	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m ³ DN 315 acque bianche		290,00			290,00		
	SOMMANO m					290,00	26,99	7 '827,10
	A R I P O R T A R E							212 '074,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							212 '074,80
55 PR.U.00420.0 10.c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm acque bianche					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	43,91	702,56
56 PR.U.00420.1 80.a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione	16,00			13,000	208,00		
	SOMMANO kg					208,00	2,72	565,76
57 PR.E.00140.0 10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo acque bianche		290,00	0,500	0,350	50,75		
	SOMMANO mc					50,75	10,46	530,85
58 PR.E.00120.0 10.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... a: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) condotta	45,00		0,500	0,400	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	8,54	76,86
59 PR.U.00130.0 50.c	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm rete di adduzione					45,00		
	SOMMANO m					45,00	10,91	490,95
60 PR.U.00420.1 80.a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione rete idrica	3,00			9,000	27,00		
	SOMMANO kg					27,00	2,72	73,44
	A R I P O R T A R E							214 '515,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							214 '515,22
61 PR.U.00420.0 10.b	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm rete idrica					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	33,83	101,49
62 PR.E.00140.0 10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo rete idrica	45,00		0,500	0,400	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	10,46	94,14
63 PR.R.02110.0 60.c	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle gra ... mpreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta e trasporto a discarica cancelli					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	700,00	700,00
64 PR.E.01910.0 70.b	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... ati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici cancellate apribili semplici cancelli	14,00			50,000	700,00		
	SOMMANO kg					700,00	5,45	3 '815,00
65 PR.E.01910.0 70.c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte ringhiere per balconi ringhiera		5,00	2,000	30,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	5,57	1 '671,00
66 PR.E.02140.1 10.b	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico brillante cancelli ringhiera		7,00 300,00		2,000 1,000	14,00 300,00		
	SOMMANO mq					314,00	10,28	3 '227,92
	A R I P O R T A R E							224 '124,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							224 '124,77
67 PR.L.01110.0 70.b	Automazione di cancello scorrevole compreso montaggio e collaudo; compreso linee elettriche di alimentazione: - larghezza idonea, comprensiva di: Motore elettromeccanico autobloc ... contatti, radiorecente quarzata con codice componibile il tutto secondo lenorme vigenti e perfettamente funzionante					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1 '750,00	3 '500,00
68 PR.E.02140.0 30.b	Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi ringhiere		300,00		1,000	300,00		
	SOMMANO mq					300,00	2,83	849,00
69 PR.E.01910.0 40.b	Realizzazione di scala d'emergenza composta con: -Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con ... preso eventuale calcolo strutturale, e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18 '000,00	18 '000,00
70 PR.R.00110.1 00.a	Rimozione e successiva sistemazione del pietrisco di copertura per la preparazione del piano di copertura per sistemazione degli strati inferiori, con carico a mano di materiale sc ... imensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio, compreso l'eventuale materiale mancante.	1000,00			0,100	100,00		
	SOMMANO mc					100,00	11,64	1 '164,00
71 PR.E.01010.1 00.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... stirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm copertura					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	8,12	1 '624,00
72 PR.E.01230.0 10.b	Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 300 g/m² sistemazione solaio con ghiaia					1 '000,00		
	SOMMANO mq					1 '000,00	2,87	2 '870,00
73 PR.R.00260.0 40.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo e trasporto fino a discarica autorizzata.							
	A R I P O R T A R E							252 '131,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							252 '131,77
	terrazza lato sud terrazza lato nord					105,00 60,00		
	SOMMANO mq					165,00	7,71	1 '272,15
74 PR.E.01010.1 00.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... stirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m ³ ; spessore 30 mm terrazza lato sud terrazza lato nord					100,00 60,00		
	SOMMANO mq					160,00	8,12	1 '299,20
75 PR.E.00730.0 10.a	Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m ³ , dato in opera battuto e spianato, e configurato anche secondo pendenza Massetto isolante in calcestruzzo cellulare terrazza lato sud terrazza lato nord	100,00 60,00			6,000 6,000	600,00 360,00		
	SOMMANO mq/cm					960,00	1,53	1 '468,80
76 PR.E.01210.0 40.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo cont ... on sovrapposizione dei sormonti di 8, 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm terrazza lato sud terrazza lato nord					100,00 60,00		
	SOMMANO mq					160,00	9,94	1 '590,40
77 PR.E.01360.0 10.d	Pavimento in klinker ceramico non gelivo antiscivolo con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm ² , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8, 16 mm, ri ... dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. terrazza lato sud terrazza lato nord					100,00 60,00		
	SOMMANO mq					160,00	50,05	8 '008,00
78 PR.E.00140.0 10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo					38,00		
	SOMMANO mc					38,00	10,46	397,48
79 PR.E.00120.0	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino							
	A R I P O R T A R E							266 '167,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							266 '167,80
10.a	ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... a: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)		191,50	0,300	0,700	40,22		
	SOMMANO mc					40,22	8,54	343,48
80 PR.C.00170.0 10.d	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformit ... ecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm		125,00			125,00		
	SOMMANO m					125,00	14,75	1 '843,75
81 PR.C.00190.0 10.h	Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2"1/2		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	33,55	671,00
82 PR.C.00190.0 10.g	Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ... tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2"		65,80			65,80		
	SOMMANO m					65,80	25,80	1 '697,64
83 PR.C.00190.0 10.f	Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/2		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	20,21	505,25
84 PR.C.00910.0 20.c	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata vetro per interve ... fisso.Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da m 25					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	207,99	1 '871,91
85	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e							
	A R I P O R T A R E							273 '100,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							273 '100,83
PR.C.00710.0 40.h	fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2. ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacita' litri: C Cilindro Verticale C = 2000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1 '150,60	1 '150,60
86 PR.C.00710.0 40.p	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2. ... reso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacita' litri: C Cilindro Orizzontale C = 5000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2 '719,50	2 '719,50
87 L.16.040.010 .a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno per montaggio interno					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	93,60	561,60
88 L.16.040.030 .c	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	459,48	2 '756,88
89 PR.C.00910.0 10.c	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di:a) valvola di intercettazione in ottone UNI 5705;b) valvola di no ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 2.1/2"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	202,85	202,85
90 PR.C.00910.0 80.k	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	67,80	1 '423,80
91 PR.E.18160.0 30.o	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... eso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm							
	A R I P O R T A R E							281 '916,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							281 '916,06
92 PR.E.18160.1 30.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura					4,00	822,51	3 '290,04
						4,00		
						25,00		
93 PR.L.01510.2 10.b	Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti					25,00	198,46	4 '961,50
						25,00		
						44,00		
94 PR.L.01610.0 80.a	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizion Compresa l'attivazione dell'impianto di metano o GPL, in contenitore plastico di metano o GPL, in contenitore plastico					44,00	247,63	10 '895,72
						44,00		
						2,00		
95 S.04.010.040 .c	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilit� 10 m					2,00	452,78	905,56
						2,00		
						30,00		
96 PI 02a	Fornitura e posa in opera di gruppo automatico monoblocco per impianto antincendio, di adeguata potenza,completamente assemblato e fissato su una struttura rigiad in profilati meta ... tutto perfettamente funzionante secondo le noreme UNI 9490 . Caratteristiche come da calcolo in allegato al progetto.					30,00	6,18	185,40
						30,00		
						1,00		
97 PR.R.00250.0 10.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici e trasporto fino a discarica autorizzata. pareti interne					1,00	9 '000,00	9 '000,00
						1,00		
						220,00		
98 PR.E.01620.0	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo,					220,00	4,68	1 '029,60
						220,00		
	A R I P O R T A R E							312 '183,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							312 '183,88
50.e	steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento pareti interne					220,00		
	SOMMANO mq					220,00	20,91	4 '600,20
99 PR.R.02100.0 50.a	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con acqua con acqua pareti interne					250,00		
	SOMMANO mq					250,00	5,79	1 '447,50
100 PR.E.02120.0 40.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, compresala preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente con idropittura traspirante e idrorepellente soffitti pareti					1 '875,00 775,00		
	SOMMANO mq					2 '650,00	5,70	15 '105,00
101 PR.E.02120.0 60.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, con idrosmalto satinato con idrosmalto satinato h. 1.50 zoccolatura interna					750,00		
	SOMMANO mq					750,00	5,16	3 '870,00
102 PR.R.00220.0 30.b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino a discarica autorizzata. Di spessore da 10,1 a 15 cm docenti piano terra *(lung.=3,35+1,10+2,30+2,00) cucina piano terra bagno primo piano parapetti area centrale piano terra *(lung.=6,75+6,75+7,00)		8,75 2,35 1,35 20,50	1,400	3,200 3,200 3,200 1,000	28,00 7,52 6,05 20,50		
	SOMMANO mq					62,07	6,70	415,87
103 PR.E.00820.0 90.c	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia docenti piano terra *(lung.=3,35+1,90+0,50+0,55+2,30+0,30+2,10) cucina bagno primo piano *(lung.=4,80+3,90+3,00)		11,00 2,20 11,70	2,100	3,200 3,200 3,200	35,20 14,78 37,44		
	SOMMANO mq					87,42	28,71	2 '509,83
104 PR.R.00260.0 40.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo e trasporto fino a							
	A R I P O R T A R E							340 '132,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							340'132,28
	discarica autorizzata. docenti piano terra bagno piano primo					11,00 21,00		
	SOMMANO mq					32,00	7,71	246,72
105 PR.R.02120.0 10.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari e smaltimento a discarica autorizzata. docenti piano terra					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,42	12,84
106 PR.R.02120.0 20.a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile per tubazioni di impianto idrico e trasporto fino a discarica autorizzata. docenti piano terra					5,00		
	SOMMANO m					5,00	3,85	19,25
107 PR.I.00110.0 70.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi docenti piano terra bagno primo piano					3,00 8,00		
	SOMMANO cad					11,00	64,23	706,53
108 PR.I.00110.0 90.a	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ... altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi docenti piano terra bagno primo piano					3,00 8,00		
	SOMMANO cad					11,00	90,92	1'000,12
109 PR.I.00110.1 30.a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi docenti piano terra bagno primo piano					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	55,56	333,36
110 PR.E.01620.0 20.e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.							
	A R I P O R T A R E							342'451,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							342'451,10
	Per interni su pareti verticali: con malta di cemento docenti piano terra *(lung.=3,35+1,00+1,50+3,60+ 4,40+2,80) bagno primo piano *(lung.=4,20+1,45+2,00+3,70+ 3,30+2,30+2,00)		16,65		2,200	36,63		
			18,95		2,200	41,69		
	SOMMANO mq					78,32	13,05	1'022,08
111 PR.E.01620.0 50.e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento docenti piano terra *(lung.=3,35+1,80+2,00) cucina *(lung.=4,40+2,10) bagno piano primo *(lung.=1,25+4,80+1,40+1,80)		16,65 7,15 6,50 18,95 9,25		1,000 3,200 3,200 1,000 3,200	16,65 22,88 20,80 18,95 29,60		
	SOMMANO mq					108,88	20,91	2'276,68
112 PR.E.01520.0 10.e	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 bianche docenti piano terra bagno piano primo	16,65 18,95			2,200 2,200	36,63 41,69		
	SOMMANO mq					78,32	39,68	3'107,74
113 PR.E.00720.0 30.a	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce docenti piano terra bagno primo piano					11,00 21,00		
	SOMMANO mq					32,00	16,59	530,88
114 PR.E.02240.0 20.a	Pavimentazione con piastrelle in gres fine porcellanato non gelive, con resistenza a compressione pari a 27 N/ mm ² , durezza superficiale pari a 6 (scala Mohs), finitura superficiale ... i a cemento bianco o colorato compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), di dimensione e tipo come quella esistente. docenti piano terra bagno primo piano					11,00 21,00		
	SOMMANO mq					32,00	41,80	1'337,60
115 PR.E.01910.0 70.e	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... o di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte inferiate semplici ringhiera area attività integrative		31,00	0,400	30,000	372,00		
	A R I P O R T A R E					372,00		350'726,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					372,00		350 726,08
	ringhiere rampe esterne		24,00	1,000	30,000	720,00		
	SOMMANO kg					1 092,00	6,14	6 704,88
116 PR.U.00520.0 10.b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4 area centrale piano terra		6,75	7,000	0,800	37,80		
	SOMMANO mc					37,80	8,58	324,32
117 PR.R.00350.0 20.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, area centrale piano terra		6,75	7,000	3,940	186,17		
	SOMMANO kg					186,17	2,40	446,81
118 PR.R.00320.0 10.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... perfetta regola d'arte, compresi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m² area centrale piano terra		6,75	7,000	0,100	4,73		
	SOMMANO mc					4,73	102,23	483,55
119 PR.E.02240.0 20.a	Pavimentazione con piastrelle in gres fine porcellanato non gelive, con resistenza a compressione pari a 27 N/mm², durezza superficiale pari a 6 (scala Mohs), finitura superficiale ... i a cemento bianco o colorato compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), di dimensione e tipo come quella esistente. area centrale piano terra		6,75	7,000		47,25		
	SOMMANO mq					47,25	41,80	1 975,05
120 PR.E.00820.0 90.b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario ... fetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia con malta di cemento e sabbia parete segreteria		4,75		3,200	15,20		
	SOMMANO mq					15,20	29,35	446,12
121 PR.E.01620.0 50.e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento							
	A R I P O R T A R E							361 106,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							361 '106,81
122 PR.E.01580.0 50.a	parete segreteria	2,00	4,75		3,200	30,40	20,91	635,66
	SOMMANO mq					30,40		
	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale tinta unita e granigliato naturale					900,00	12,34	11 '106,00
	SOMMANO m					900,00		
123 PR.R.02110.0 50.b	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino a scarica autorizzata finestre, vetrate, porte	39,00	2,00	2,000		156,00	6,48	2 '518,65
		6,00	2,00	0,800		9,60		
		29,00	2,00	2,000		116,00		
		2,00	1,60	1,600		5,12		
		6,00	0,70	2,900		12,18		
		4,00	1,30	2,900		15,08		
		3,00	2,00	4,200		25,20		
		3,00	3,00	2,000		18,00		
		4,00	1,80	2,100		15,12		
			1,80	2,100		3,78		
		2,00	1,80	2,100		7,56		
		2,00	1,20	2,100		5,04		
	SOMMANO mq					388,68		
124 PR.R.02110.0 30.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... e carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta e trasporto fino a scarica autorizzata porte interne e controtelai					135,24	7,95	1 '075,16
	SOMMANO mq					135,24		
125 PR.E.01870.0 20.a	Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti ... e con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150! Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale piano terra	4,00	1,20	2,100		10,08	233,70	31 '605,59
		18,00	0,90	2,100		34,02		
		3,00	1,20	2,100		7,56		
		3,00	1,80	2,100		11,34		
		19,00	0,80	2,100		31,92		
		6,00	1,20	2,100		15,12		
		8,00	0,90	2,100		15,12		
		6,00	0,80	2,100		10,08		
	SOMMANO mq					135,24		
126 PR.E.01880.0	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di							
	A R I P O R T A R E							408 '047,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							408 '047,87
40.c	altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato ... o, in opera compresi tutti gli oneri, compresa certificazione termica ed acustica come richiesta dalla normativa vigente					376,08		
	SOMMANO mq					376,08	278,50	104 '738,28
127 PR.E.02020.0 80.a	Vetrata termoacustica isolante riflettente di sicurezza, omologata e certificata rispondenti alle normative vigenti in termini di abbattimento sonoro e termico composta da due las ... o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 12 mm (5+12+6)					376,08		
	SOMMANO mq					376,08	64,72	24 '339,90
128 PR.E.18160.0 10.g	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... reso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.150 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	475,00	950,00
129 PR.E.01850.0 10.a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte ad 1 battente, compenso la rimozione di quelli attuali e la fornitura e la messa in opera del relativo controtelaio.							
	porte sicurezza	2,00	1,80	2,100		7,56		
	porte sicurezza	2,00	1,30	2,100		5,46		
	SOMMANO mq					13,02	232,69	3 '029,62
130 PR.E.00840.0 20.b	Tramazzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, ... sura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 10 cm spessore 10 cm							
	pareti di compartimento		5,10		3,350	17,09		
	*(lung.=2,20+3,50+3,35+4,10+0,70)		13,85		3,350	46,40		
	piano primo *(lung.=8,70+5,00+0,85+3,50)		18,05		3,350	60,47		
	SOMMANO mq					123,96	31,57	3 '913,42
131 PR.E.01640.0 10.a	Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso ... ore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto in due mani. spessore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto in due mani.							
	pareti di compartimento *(par.ug.=2,00*123,96)	247,92				247,92		
	pareti archivio					41,00		
	pareti cucina					60,00		
	A R I P O R T A R E					348,92		545 '019,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					348,92		545 '019,09
	SOMMANO mq					348,92	22,32	7 '787,89
132 PR.I.00130.0 60.a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2 '842,20	11 '368,80
133 PR.I.00120.0 80.a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	265,95	265,95
134 PR.I.00120.0 60.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	337,65	7 '090,65
135 PR.I.00120.0 30.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	354,79	7 '095,80
136 PR.I.00120.0 40.a	Fornitura e posa in opera di vaso alla turca in vetrochina con pedane, da cm 60x50, colore bianco, ; completo di cassetta in polietilene alta densità, capacità lt10, comando a puls ... one per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da cm 60x50					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	297,68	595,36
137 PR.I.00120.1 30.b	Fornitura e posa in opera di orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone ; completo inoltre ... i altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Orinatoio a parete					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		579 '223,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		579 '223,54
	SOMMANO cad					4,00	328,97	1 '315,88
138 PR.L.00190.0 70.f	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... interruttore generale magnetotermico differenziale 4x25 ed ogni altro apparecchio come da progetto allegato.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2 '500,00	2 '500,00
139 PR.L.00190.0 70.d	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... b - n° 2 interruttore generale magnetotermico differenziale ed ogni altro apparecchio come da progetto allegato.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	800,00	1 '600,00
140 PR.L.00630.0 20.a	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, eventuale gabbia in acci ... d'arte completa di collegamenti elettrici compresa di lampada: per punti luce a soffitto o parete; Con lampada max 100 W					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	80,40	5 '628,00
141 PR.L.00380.0 40.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	71,25	712,50
142 PR.L.00380.0 40.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	108,50	2 '278,50
143 PR.L.00380.0 40.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x36 W					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		593 '258,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		593 '258,42
	SOMMANO cad					5,00	82,10	410,50
144 PR.L.00380.0 40.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	123,30	4 '192,20
145 PR.L.00380.0 70.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x58 W					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	117,90	235,80
146 PR.L.00380.0 40.e	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x58 W					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	134,10	3 '888,90
147 PR.L.00380.0 90.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x58 W					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	204,05	9 '794,40
148 PR.L.00110.1 10.b	Sistema di distribuzione impianto elettrico con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra -scatola di derivazi ... nto e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce e punto prese. pulsanti invertitore deviatore commutatore interruttori prese con contatto punti luce					13,00 16,00 40,00 5,00 64,00 40,00 210,00		
	SOMMANO cad					388,00	57,50	22 '310,00
149 PR.L.00110.2	Sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di							
	A R I P O R T A R E							634 '090,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							634 '090,22
90.b	sezione minima di fase e di terra pari a mm 2,5;-scatola di derivazione ... ta ad alveoli schermati. Per presa interbloccata, prese con interruttore unipolare interbloccato 2x10A/16A+T,o tipo UNEL interruttore unipolare inerbloccato presa interbloccata					10,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	79,00	948,00
150 PR.L.02160.0 80.d	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a. potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a. prese con trasformatore d'isolamento					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	81,48	651,84
151 PR.M.00110. 060.g	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul conteniment ... e termico e mantellatura, rubinetto di scarico, in opera Potenza termica utile kW 304.0, diametro raccordo camino mm 350					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8 '154,86	8 '154,86
152 PR.M.00710. 010.c	Impianto di riscaldamento con corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensol ... mologato, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) Altezza massima dell'elemento mm 700					160 '000,00		
	SOMMANO I					160 '000,00	0,19	30 '400,00
153 PR.L.01330.0 50.b	Fornitura e posa in opera di impianto orologi elettrici comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2 '200,00	2 '200,00
154 PR.L.01420.0 10.a	Impianto di diffusione sonora con amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri seg ... in PVC autoestinguente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3 '500,00	3 '500,00
155 16.11.d	Impianto campanelli comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1 '400,00	1 '400,00
	A R I P O R T A R E							681 '344,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							681 '344,92
156 PR.L.00780.0 10.a	Circuito impianto videocitofono compreso Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura coassiale RG59B/U; derivato videocito ... re, posto pulsantiera, comprensivo di ogni onere e materiale per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e funzionante.					1,00	1 '400,00	1 '400,00
SOMMANO a corpo						1,00		
157 16.14.b	tubazione telefonica + impianto comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e funzionante.					1,00		
SOMMANO a corpo						1,00	800,00	800,00
158 PR.L.02110.0 60.a	Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le se ... on pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore oleodinamico per 5 fermate,7 persone, portata 525 Kg					1,00	31 '997,48	31 '997,48
SOMMANO cad						1,00		
Parziale LAVORI A MISURA euro								
T O T A L E euro								715 '542,40
Data, _____								
Il Tecnico								
Arch. Francesco La Valle - Arch. Saverio Francesco Tuccio								

