

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Turistico-Ambientale Prolungamento Lungomare in Montepaone

COMMITTENTE: Comune di Montepaone

Data, _____

IL TECNICO
Ing. Giuseppina Froiio

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | <nessuna> (Cap 0) | | |
| Nr. 1 n.p.1 | Fornitura e posa in opera di elementi arredo urbano quali, panchine,fontane, cestini, attrezzature per attività ricreative ecc SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (mille/00) | a corpo | 1 '000,00 |
| Nr. 2 n.p.2 | Fornitura e posa in opera di elementi arredo urbano quali, panchine,fontane, cestini, attrezzature per attività ricreative ecc SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (duecentocinquanta/00) | a corpo | 250,00 |
| Nr. 3 n.p.3 | Fornitura e posa in opera di elementi arredo urbano quali, panchine,fontane, cestini, attrezzature per attività ricreative ecc SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (millecentocinquantanove/06) | a corpo | 1 '159,06 |
| Nr. 4 n.p.4 | Fornitura e posa in opera di elementi arredo urbano quali, panchine,fontane, cestini, attrezzature per attività ricreative ecc SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (trecentoventi/00) | a corpo | 320,00 |
| Nr. 5 n.p.5 | Fornitura e posa in opera di elementi arredo urbano quali, panchine,fontane, cestini, attrezzature per attività ricreative ecc SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (cinquanta/00) | a corpo | 50,00 |
| Nr. 6 n.p.6 | Fornitura e posa in opera di elementi arredo urbano quali, panchine,fontane, cestini, attrezzature per attività ricreative ecc SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (mille/00) | a corpo | 1 '000,00 |
| Nr. 7 n.p.7 | Fornitura e posa in opera di elementi arredo urbano quali, panchine,fontane, cestini, attrezzature per attività ricreative ecc SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (trecentocinquanta/00) | a corpo | 350,00 |
| Nr. 8 n.p.8 | Fornitura e posa in opera di elementi arredo urbano quali, panchine,fontane, cestini, attrezzature per attività ricreative ecc SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (duecentocinquanta/00) | a corpo | 250,00 |
| Nr. 9 PR.C.00420.0 50.g | Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/ min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, gr ... evalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 15,0/30,0/45,0 H = 0,60/0,51/0,27 DN = 80 SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (novecentotrentasei/10) | cad | 936,10 |
| Nr. 10 PR.C.00502.0 30 | Realizzazione di pozzo con anelli in calcestruzzo di diametro 100 cm, compreso lo scavo e il rinfilanco il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (novantadue/65) | ml | 92,65 |
| Nr. 11 PR.C.00620.0 40.z14 | Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di mm 30, con serranda, sistema di fissaggio con viti in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 600X600 SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (centoquarantasei/74) | cad | 146,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 12 PR.U.00240.0 30.c | Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari ... a di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere Rigidità anulare SN 16 kN/m ³ DN 250 mm e d im/min 216 mm SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (trentatre/64) | m | 33,64 |
| Nr. 13 PR.U.00250.0 20 | Realizzazione di casotto per alloggiamento pozzo e programmatore analogico digitale delle dimensioni in pianta cm 120x120 ed altezza variabile 100-120 cm, muratura perimetrale in m ... lluminio e di lamiera in rame sulla copertura ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (seicentoquaranta/00) | cadauno | 640,00 |
| Nr. 14 PR.U.00250.0 30 | Fornitura e posa in opera di armadietto in resina per alloggiamento programmatore elettronico dotato di serratura e resistenza agli agenti atmosferici delle dimensioni minime altez ... nsore pioggia incorporato con interruttore di esclusione manuale circuiteria protetta da fusibile, interruttore on/off. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (milleottocento/00) | cadauno | 1 '800,00 |
| Nr. 15 PR.U.00520.0 10.a | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... te: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (otto/00) | mc | 8,00 |
| TRATTO 1 (Cap 1) | | | |
| Nr. 16 PR.E.00310.0 20.a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (centodiciotto/55) | mc | 118,55 |
| Nr. 17 PR.E.00340.0 20.a | Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (due/61) | kg | 2,61 |
| Nr. 18 PR.E.00720.0 10.a | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... lato e liscio perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ² di sabbia SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (sedici/33) | mq | 16,33 |
| Nr. 19 PR.E.00720.0 10.b | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (uno/56) | mq | 1,56 |
| Nr. 20 PR.E.01920.0 50.a | Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, ... e di quant'altro necessario aer dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Parapetto con profilo in acciaio inox satinato SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (nove/30) | kg | 9,30 |
| Nr. 21 PR.E.02220.0 10.b | Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... sore 4,6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore standard altri colori finitura superiore standard altri colori SpCap 0 - <nessuna> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | Cap 1 - TRATTO 1 euro (trentatre/63) | mq | 33,63 |
| Nr. 22 PR.E.02250.0 10.a | Cordoli in calcestruzzo colorati, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfiacco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°; Cordone prefabbricato da cm 8, 10x25x100 SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (ventidue/86) | m | 22,86 |
| Nr. 23 PR.E.02250.0 10.a | Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfiacco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°; Cordone prefabbricato da cm 8, 10x25x100 SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (ventidue/86) | m | 22,86 |
| Nr. 24 PR.L.00210.2 20.d | Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non prop ... chio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione 4x6 mm; SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (dieci/05) | m | 10,05 |
| Nr. 25 PR.L.00430.0 20.b | PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI Pali in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, rastremati altezza 4,50 m, diametro base 150 mm altezza 4,50 m, diametro base 150 mm (TIPO GUZZINI) per come rappresentato negli elaborati grafici. SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (milleduecento/00) | cad | 1 200,00 |
| Nr. 26 PR.L.00440.0 40.b | Apparecchio con diffusore emisferico e cappello in alluminio con diffusore in policarbonato, attacco E 40 cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W (tipo guzzini) come rappresentato negli elaborati grafici SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (ottocento/00) | cad | 800,00 |
| Nr. 27 PR.L.00520.0 10.b | Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ... alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2 m SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (centotrentatre/87) | cad | 133,87 |
| Nr. 28 PR.U.00130.0 10.a | Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... fianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - TRATTO 1 SbCap 1 - overflow euro (quattro/24) | m | 4,24 |
| Nr. 29 PR.U.00130.0 10.k | Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (quindici/21) | m | 15,21 |
| Nr. 30 PR.U.00130.0 60 | Tubazioni in PVC per cavidotto linea elettrica, corrugato con cavo pilota, conteggiato a metrolineare, prodotte secondo norme UNI, posate in scavo, comprensivo di pezzi speciali, scavi e rinterrati. SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (dodici/00) | m | 12,00 |
| Nr. 31 PR.U.00130.0 60.a | Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | euro (cinque/09) | m | 5,09 |
| Nr. 32 PR.U.00130.0 60.c.mod | Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione per impianto di pubblica illuminazione comprendenti le seguenti apparecchiature: 1-cassetta isolante in policarbonato, con cope ... orto del complesso e per il successivo ancoraggio agli armadi di custodia e di protezione e gli oneri per il montaggio. SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (millenovecentocinquantasei/69) | cadauno | 1 '956,69 |
| Nr. 33 PR.U.00130.0 60.e | Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (nove/16) | m | 9,16 |
| Nr. 34 PR.U.00130.0 60.emod | Tubazioni di polietilene conteggiate a metrolineare, idonee per la distribuzione di acqua per irrigazione, PEAD tipo 312 UNI 7611 PN 6, diametro esterno 63, posate sul fondo dello scavo con giungioni saldate, comprensive di pezzi speciali, materiali per saldature. SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (sei/50) | m | 6,50 |
| Nr. 35 PR.U.00130.0 60.f | Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 60 mm spessore 4,6 mm SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (dieci/20) | m | 10,20 |
| Nr. 36 PR.U.00130.0 60.fmod | Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura struttura modulare componibile, entrate ed uscite con pressacavi o p ... a palo o a pavimento. Posto in opera a perfetta regola d'arte: noduli largh., prof. e alt. assimilabile a mm 900x300x550 SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (duecentosedici/91) | cadauno | 216,91 |
| Nr. 37 PR.U.00520.1 50.a | Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (trentaquattro/93) | mc | 34,93 |
| Nr. 38 PR.U.00610.2 60.a | Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (trecentocinquantaquattro/75) | cad | 354,75 |
| Nr. 39 PR.U.00610.2 70.a | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale sca ... i onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio senza coperchio SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (cinquantaquattro/89) | cad | 54,89 |
| Nr. 40 PR.U.00610.4 80.a | Fontana apavimento, con vasca di raccolta acqua, delle dimensioni di 4x4 metri compresi di bocchette e di motore per la pressione di getto e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (quattromilacinquecento/00) | cad | 4 '500,00 |
| Nr. 41 PR.U.00620.2 80.c | Fornitura e posa in opera di irrigatori statici, in numero e tipo indicati negli elaborati grafici costituiti da portaugelli dotati di torretta regolabile che viene estromessa all' ... ssioni di filtri con pressione massima consentita fino a 5,3 bar e vite per la presa e staffe regolazione della gittata. SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (nove/78) | cadauno | 9,78 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 42 PR.U.00710.0 10.b | Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (tre/07) | mc | 3,07 |
| Nr. 43 PR.U.00710.0 20.b | compresa la fornitura: operazione meccanica SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (ventinove/04) | mc | 29,04 |
| Nr. 44 PR.U.00710.1 50.a | Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... al m ² , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici da 200 a 1.000 m ² SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (due/54) | mq | 2,54 |
| Nr. 45 PR.U.00710.4 70.i | piante con zolla, circonferenza del fusto 12_14 cm: in varietà SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (centoquarantacinque/65) | cad | 145,65 |
| Nr. 46 PR.U.00710.5 00.b | Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fu ... necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: oltre 100 m SpCap 0 - <nessuna> Cap 1 - TRATTO 1 euro (centocinquantauno/18) | m | 151,18 |
| TRATTO 2 (Cap 2) | | | |
| Nr. 47 PR.E.00120.0 10.b | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in tufo SpCap 0 - <nessuna> Cap 2 - TRATTO 2 euro (tredici/15) | mc | 13,15 |
| Nr. 48 PR.E.00310.0 10.d | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m ² SpCap 0 - <nessuna> Cap 2 - TRATTO 2 euro (centootto/41) | mc | 108,41 |
| Nr. 49 PR.E.00820.0 40.a | Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni: con malta idraulica con malta idraulica SpCap 0 - <nessuna> Cap 2 - TRATTO 2 euro (cinquantasei/00) | mq | 56,00 |
| Nr. 50 PR.E.02210.1 20.a | Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti con ... , compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta spessore cm 2,50_5,00 porfido normale o pietra lavica SpCap 0 - <nessuna> Cap 2 - TRATTO 2 euro (trentasette/89) | mq | 37,89 |
| Nr. 51 PR.L.00210.2 20.f | Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non prop ... hio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione 4x16 mm ² SpCap 0 - <nessuna> Cap 2 - TRATTO 2 euro (ventitre/22) | m | 23,22 |
| Nr. 52 PR.L.00440.0 | Apparecchio con diffusore emisferico e cappello in alluminio con diffusore in policarbonato, attacco E 40 cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W (tipo disano) come da elaborati grafici | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 40.b | SpCap 0 - <nessuna> Cap 2 - TRATTO 2 euro (trecentoquindici/00) | cad | 315,00 |
| Nr. 53 PR.U.00610.2 70.a | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca ... i onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete:in lamiera zincata: senza coperchio senza coperchio SpCap 0 - <nessuna> Cap 2 - TRATTO 2 euro (cinquantaquattro/89) | cad | 54,89 |
| TRATTO 3 (Cap 3) | | | |
| Nr. 54 PR.U.00130.0 10.k | Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm SpCap 0 - <nessuna> Cap 3 - TRATTO 3 euro (quindici/21) | m | 15,21 |
| Nr. 55 PR.U.00420.0 10.d | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm SpCap 0 - <nessuna> Cap 3 - TRATTO 3 euro (quarantaotto/54) | cad | 48,54 |
| Nr. 56 PR.U.0520.19 0.a | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione, d ... sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. SpCap 0 - <nessuna> Cap 3 - TRATTO 3 euro (duecentootto/37) | mc | 208,37 |
| TRATTO 5 (ZONA TEATRO) (Cap 5) | | | |
| Nr. 57 APS2 | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... io; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. SpCap 0 - <nessuna> Cap 5 - TRATTO 5 (ZONA TEATRO) euro (tredici/20) | mq | 13,20 |
| Nr. 58 PR.E.00340.0 10.a | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature SpCap 0 - <nessuna> Cap 5 - TRATTO 5 (ZONA TEATRO) euro (due/07) | kg | 2,07 |
| Nr. 59 PR.L.00210.2 20.e | Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non prop ... hio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione 4x10 mm; SpCap 0 - <nessuna> Cap 5 - TRATTO 5 (ZONA TEATRO) euro (quindici/96) | m | 15,96 |
| Nr. 60 PR.L.00430.0 20.b | PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI Pali in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, rastremati altezza 4,50 m, diametro base 150 mm altezza 4,50 m, diametro base 150 mm tipo disano SpCap 0 - <nessuna> Cap 5 - TRATTO 5 (ZONA TEATRO) euro (quattrocentocinquanta/00) | cad | 450,00 |
| Nr. 61 PR.U.00520.1 70.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati ... ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera SpCap 1 - overflow | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | Cap 5 - TRATTO 5 (ZONA TEATRO) SbCap 1 - overflow euro (centotrentaquattro/61) | mc | 134,61 |
| Nr. 62 PR.U.00520.1 80.a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... ompresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). SpCap 1 - overflow Cap 5 - TRATTO 5 (ZONA TEATRO) SbCap 1 - overflow euro (centocinquantesette/29) | mc | 157,29 |
| Nr. 63 PR.U.00520.1 90.c | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... ompresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). SpCap 1 - overflow Cap 5 - TRATTO 5 (ZONA TEATRO) SbCap 1 - overflow euro (centonovantaotto/09) | mc | 198,09 |
| TRATTO 6 (Cap 6) | | | |
| Nr. 64 PR.E.00790.0 60.a | Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore fino cm 10 SpCap 0 - <nessuna> Cap 6 - TRATTO 6 euro (cinquantasei/66) | mc | 56,66 |
| Nr. 65 PR.U.00610.2 60.c | Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento ... oso: rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm SpCap 1 - overflow Cap 6 - TRATTO 6 SbCap 1 - overflow euro (quattrocentouno/83) | cad | 401,83 |
| Nr. 66 PR.U.00610.3 90.a | Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 580x340 mm, altezza 480 mm SpCap 1 - overflow Cap 6 - TRATTO 6 SbCap 1 - overflow euro (centocinquantesei/11) | cad | 156,11 |
| Nr. 67 PR.U.00610.4 00.b | Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 600x600 mm SpCap 1 - overflow Cap 6 - TRATTO 6 SbCap 1 - overflow euro (trecentotredici/81) | cad | 313,81 |
| TRATTO 7 (Cap 7) | | | |
| Nr. 68 PR.U.00420.2 00.b | Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certifica ISO 9001:2000. Costituito da: telaio in forma qu ... cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa in opera di chiusini 500 x 500 classe B 125 SpCap 0 - <nessuna> Cap 7 - TRATTO 7 euro (centocinquantaquattro/48) | cad | 154,48 |
| TRATTO 9 (Cap 9) | | | |
| Nr. 69 PR.U.00710.1 50.a | Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... al m!, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici da 200 a 1.000 m ² SpCap 0 - <nessuna> Cap 9 - TRATTO 9 | | |

